

PREGLED POSTUPKA #120523

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE
PIB	02020220
E-mail	tenderi@rtcg.org
Telefon	020/234-427
Internet adresa	www.rtcg.me
Fax	020/224-002
Adresa	Bulevar Revolucije 19
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija prostorija montaže
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Isidora Raičković
Kontakt	servisi@rtcg.me
Datum objave	14.08.2026. 22:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda za nabavku radova na adaptaciji prostorija montaže	14.08.2026 22:00	20.08.2026 10:00	20.08.2026 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2026	RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE Adaptacija montaža 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada 45420000 - Radovi na ugradnji stolarije 45430000 - Radovi na postavljanju podnih i zidnih obloga 45440000 - Molarski i staklarski radovi	26.450,00 EUR	5.554,50 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2, a preuzima se na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki shodno članu 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore“, br. 016/23 od 10.02.2023. godine, br. 020/23 od 22.02.2023. godine, br. 036/23 od 29.03.2023. godine, br. 114/23 od 19.12.2023. godine, br. 049/24 od 29.05.2024. godine, br. 114/24 od 29.11.2024. godine).	Obrazac 2
Privredni subjekt treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: - Licencu projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023, 019/25 od 04.03.2025, 019/25 od 04.03.2025, 091/25 od 06.08.2025).	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekt je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: Privredni subjekat je dužan da posjeduje : jedno lice struke (djelatnost) arhitektonske, ili građevinarstva - smjer konstrukcija, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023, 019/25 od 04.03.2025, 019/25 od 04.03.2025, 091/25 od 06.08.2025) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije – arhitektonski/građevinski projekat i koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu – arhitektonska/građevinska vrsta radova; - jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, smjer energetika, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023, 019/25 od 04.03.2025, 019/25 od 04.03.2025, 091/25 od 06.08.2025) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije – elektrotehnički projekat i koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova; - jedno lice struke (djelatnost) mašinska, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023, 019/25 od 04.03.2025, 019/25 od 04.03.2025, 091/25 od 06.08.2025) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi izradom dijela tehničke dokumentacije - mašinski projekat i koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu -mašinska vrsta radova. Naručilac će u postupku provjere Izjave ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom, a radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o načinu angažovanja radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom); Licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata i Potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.

Stručna i tehnička sposobnost

Rok i način plaćanja je: virmanski, u roku do 15 dana od dana ovjere okončane situacije za izvedene radove i uredno ispostavljene fakture. Okončana situacija mora biti potpisana od strane srtnog nadzora.	Rok plaćanja
Garantni period: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova i ugrađeni materijal, koji su predmet ovog ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni period počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje izvedenih radova. Za vrijeme garantnog perioda izabrani ponuđač je dužan da sve nedostatke, koji proističu usled loše izrade ili slabog kvaliteta ugrađenog materijala otkloni o svom trošku bez prava na naknadu. Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: od strane privrednog društva angažovanog za vršenje nadzora, o čemu će Naručilac pismeno obavijestiti Izvođača. Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora. Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova. Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom radova definisanim predmjerom radova iz Tenderske dokumentacije i Ponudom dovede u ispravno stanje. Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome bez odlaganja obavijestiti Naručioca i nadležni inspekcijski organ i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu Stručnog nadzora obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima, bitnim karakteristikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja.	Rok važenja ponude
Mjesto izvršenja ugovora: Radio i Televizija Crne Gore, Bulevar revolucije 19.	Mjesto izvršenja ugovora

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 8 dana dužim od roka za izvršenje ugovora, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ugovora. U slučaju neizvršavanja ugovorene obaveze, Naručilac ima pravo da izvrši aktiviranje garancije, do maksimalno određenog iznosa iste.	Drugi uslovi
Garancija kvaliteta: Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač je dužan prije izvođenja radova dokazati atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala. Beton koji se ugrađuje u trotoare mora biti dopremljen iz fabrike specijalnim vozilima - mikserima, a koja posjeduje adekvatnu atestnu dokumentaciju, koja se dostavlja prilikom dopreme istog na gradilište naručioca. Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Uslove za primopredaju: pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju

Opšte napomene: Cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala i opreme, izradu i ugradnju u svemu prema opisima iz predmjera. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji je neophodan za izvođenje radova i pribavljanje atestne dokumentacije. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom tenderskom dokumentacijom i ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme a sve troškove ispitivanja i kompletiranje atestne dokumentacije snosi izvođač. Cijene svih pozicija radova, uključuju sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključuju sve radove na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Nakon izvršenja ugovora, izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da preko svog stručnog lica za poslove zaštite i zdravlja na radu ili ovlašćenog pravnog lica sa kojim je zaključio ugovor za navedene poslove zaštite, obezbijedi sprovođenje svih mjera zaštite i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (SL.list CG, br.34/14 i 044/18) i da u skladu sa istim dostavi dokaze o ispunjenosti uslova, te je dužan radove izvršiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu. Izvođač je u obavezi da uskladi dinamiku izvođenja radova sa procesom rada objekta i da vodi računa o već izvedenim radovima a sva oštećenja koja prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini i ovlašćene inženjere za svaku vrstu radova koji se izvode, u skladu sa članom 122 stav 4 i 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023, 019/25 od 04.03.2025, 019/25 od 04.03.2025, 091/25 od 06.08.2025). Ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi građenjem na objektu u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer za pojedine faze radova na građenju na objektu.	Drugi uslovi

Pripremni radovi (podrazumijevaju organizaciju gradilišta, organizaciju privremene deponije, privremeno zatvaranje najlonom svih otvora prema drugim kancelarijama i td.) uključuju primjenu svih poznatih i propisima predviđenih radnji, kako bi se ostvarila puna bezbjednost pri radu, a takođe i zaštita postojećeg stanja objekta od oštećenja. Sva neplanski izazvana oštećenja, Izvođač je dužan da sanira o svom trošku.	Drugi uslovi
Podaci o ponuđaču: naziv ponuđača, adresa, grad, poštanski broj, broj telefona i fax, email adresa, kontakt osoba i internet stranica.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 50 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao. Naručilac je u obavezi da Izvođača radova uvede u posao u periodu ne dužem od 5 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, o čemu mora biti sačinjena pismena zabilješka, koja mora sadržati broj ugovora, opis posla i datum uvođenja Izvođača radova u posao od strane Naručioca.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude jasno i precizno opiše bitne karakteristike predmeta nabavke i tačno navede robni znak, tip ili proizvođača ponuđene robe za sve navedene robne marke znak, tip ili proizvođača robe u tehničkoj specifikaciji za koje je naglašeno da važi i/ili "ekvivalentno." Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl.list CG“, br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti. Za stavke u tehničkoj specifikaciji kod kojih su navedeni robni znak, tip ili proizvođač, ukoliko se ponudi proizvod koji je ekvivalentan traženom, potrebno je precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno robni znak, tip ili proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti. Ponuđači su dužni dostaviti tehničku dokumentaciju sa tehničkim detaljima (specifikacijama) iz kojih se mogu utvrditi sve karakteristike traženih materijala. Naručilac će prihvatiti tehničku dokumentaciju sa tehničkim detaljima (specifikacijama): datasheet od proizvođača materijala; skinute tehničke listove sa web sajta (navesti link sajta) sa istaknutim karakteristikama iz kojih je moguće utvrditi da su sve karakteristike ponuđenog materijala iste kao i karakteristike materijala traženog u tehničkoj specifikaciji.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **26.450,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža postojećeg spuštenog plafona.	Demontaža postojećeg spuštenog plafona. U cijenu uračunati rušenje, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	87,00 m ²
2	Demontaža postojećih podnih površina vinila.	Demontaža postojećih podnih površina vinila. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	87,00 m ²
3	Demontaža postojećih drvenih vrata. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po komadu.	Demontaža postojećih drvenih vrata, uključujući pažljivu demontažu krila vrata, dovratnika i pripadajućih elemenata, utovar, transport i odvoz demontiranog materijala i građevinskog šuta na gradsku deponiju, kao i čišćenje prostora nakon izvršene demontaže. U cijenu uračunati sav rad, pomoćni materijal, sredstva za rad, utovar, transport i sve ostale troškove potrebne za potpuno izvršenje pozicije. Obračun: po komadu.	2,00 kom.
4	Struganje i skidanje poroznih djelova postojećeg maltera. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	Struganje i skidanje poroznih djelova postojećeg maltera. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun po m ² .	50,00 m ²

5	Demontaža i trajno ukidanje postojećih radijatora.	Demontaža i trajno ukidanje postojećih radijatora priključenih na centralni sistem grijanja, uključujući zatvaranje i blokiranje priključaka na dovodnom i povratnom cjevovodu. Stavka obuhvata: - demontažu postojećeg radijatora, ventila i pripadajućih elemenata; - odvajanje radijatora od dovodnog i povratnog voda; - trajno blokiranje i zatvaranje dovodnog i povratnog priključka odgovarajućim spojnim i zaptivnim materijalom; - izvođenje radova na način kojim se obezbjeđuje potpuna nepropusnost; - zaštitu postojećih instalacija i građevinskih elemenata tokom izvođenja radova; - odvoz i zbrinjavanje demontiranog radijatora i otpada nastalog izvođenjem radova. Radove izvesti stručno, prema pravilima struke i uz primjenu odgovarajućeg materijala i opreme. Nakon završetka radova izvršiti kontrolu izvedenih spojeva i provjeru nepropusnosti sistema. Obračun: po komadu	2,00 kom.
---	--	--	-----------

6	Demontaža postojećeg bojlera	Demontaža postojećeg bojlera, uključujući isključenje sa električne instalacije, zatvaranje i odvajanje od vodovodne instalacije, pražnjenje bojlera, demontažu svih priključnih elemenata, nosača i pripadajuće opreme. Radove izvesti pažljivo, uz zaštitu postojećih instalacija i okolnih površina od oštećenja. Nakon demontaže izvršiti sigurno zatvaranje i blindiranje vodovodnih priključaka, kao i bezbjedno završavanje električnog priključka. Stavka obuhvata utovar, transport i odlaganje demontiranog bojlera na mjesto koje odredi Investitor, kao i odvoz otpada nastalog prilikom izvođenja radova. Obračun: po komadu	2,00 kom.
---	------------------------------	---	-----------

7	Rušenje postojećih pregradnih zidova, tuš kabine i ukidanje vodovodne instalacije	Rušenje postojećih pregradnih zidova, tuš kabine i ukidanje vodovodne instalacije. Rušenje postojećih pregradnih zidova sa svim slojevima, kao i rušenje i demontaža postojeće tuš kabine sa svim pripadajućim elementima. Izvršiti ukidanje postojeće vodovodne instalacije koja je služila za potrebe tuš kabine, uključujući zatvaranje i obezbjeđivanje postojećih priključaka. U cijenu uračunati kompletno rušenje i demontažu, utovar, odvoz i zbrinjavanje kompletnog nastalog šuta i otpada na gradsku deponiju. Nakon ukidanja vodovodne instalacije, sva mjesta priključaka i otvori nastali rušenjem moraju biti propisno zatvoreni i pripremljeni za nastavak građevinskih radova. Obračun: rušenje pregradnih zidova po m², dok se rušenje tuš kabine i ukidanje vodovodne instalacije smatra sastavnim dijelom stavke i neće se posebno obračunavati.	15,00 m ²
8	Demontaža postojećeg klima uređaja	Demontaža postojećih klima uređaja, uključujući unutrašnje i spoljašnje jedinice, pripadajuće nosače, bakarne cijevi, termoizolaciju, odvod kondenzata i elektro priključke, sa pažljivim odvajanjem svih elemenata sistema. Demontirani materijal i otpad sakupiti, iznijeti iz objekta, utovariti, transportovati i odložiti na mjesto koje odredi Investitor. Radove izvesti stručno, u skladu sa pravilima struke i uz primjenu odgovarajućeg alata i opreme. Obračun: po kompletu.	3,00 komplet

9	Demontaža postojećih zidnih keramičkih pločica	Demontaža postojećih zidnih keramičkih pločica. Demontaža postojećih zidnih keramičkih pločica, zajedno sa slojem ljepila/maltera, gdje je potrebno, do postojeće čvrste podloge. Stavka obuhvata zaštitu okolnih površina i postojećih instalacija, sakupljanje, iznošenje i odlaganje demontiranog materijala i građevinskog otpada na mjesto koje odredi Investitor, kao i čišćenje površina nakon završetka radova. Obračun po m ²	40,00 m ²
10	Demontaža postojećeg laminata, uključujući pažljivo uklanjanje laminatnih obloga, lajsni i svih pripadajućih završnih elemenata, bez oštećenja podloge.	Demontaža postojećeg laminata, uključujući pažljivo uklanjanje laminatnih obloga, lajsni i svih pripadajućih završnih elemenata, bez oštećenja podloge. Stavka obuhvata sakupljanje, utovar, iznošenje i transport demontiranog laminata i nastalog otpada do mjesta koje odredi Investitor, kao i čišćenje površine nakon završetka radova. Radove izvesti stručno i pažljivo, uz zaštitu postojećih zidova, vrata, instalacija i drugih elemenata prostora od oštećenja. Obračun: po m ²	7,00 m ²
11	Demontaža postojećih podnih keramičkih pločica.	Demontaža postojećih podnih keramičkih pločica. U cijenu uračunati rušenje, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju udaljenu do 10km Obračun po m ² .	12,00 m ²
12	Demontaža postojećeg metalnog spuštenog plafona.	Demontaža postojećeg metalnog spuštenog plafona. U cijenu uračunati rušenje, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju . Obračun po m ² .	16,00 m ²
13	Demontaža i odvoz na deponiju postojećeg namještaja iz prostorija.	Demontaža i odvoz na deponiju postojećeg namještaja iz prostorija. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju. Obračun paušalno.	1,00 paušal

14	Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova "MAXIMAL" gotovim krečnocementnim malterom ili ekvivalentno mašinskim načinom malterisanja.	Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova "MAXIMAL" gotovim krečnocementnim malterom ili ekvivalentno mašinskim načinom malterisanja. U cijenu uračunati sav potrebni sitni materijal, lajsne i premaz glatnih površina kontakt betonom, kao i radna skela. Obračun po m2.	50,00 m2
15	Nabavka materijala, ručni transport i izrada sloja za izravnjavanje, izrađenog Nivelir 415 - masom za izravnjavanje podova proizvođača KNAUF ili ekvivalentno.	Nabavka materijala, ručni transport i izrada sloja za izravnjavanje, izrađenog Nivelir 415 - masom za izravnjavanje podova proizvođača KNAUF ili ekvivalentno. Obračun po m².	87,00 m2
16	Nabavka i postavljanje LVT obloge poda, sastavljenog od poroznog habajućeg sloja, debljine 0,70 mm, kalandiranog sloja PVC-a, i sloja plute koja pruža zvučna svojstva s izolacijom od udarnog zvuka od 15dB, i bukom u hodu <65 dB poda.	Nabavka i postavljanje LVT obloge poda, sastavljenog od poroznog habajućeg sloja, debljine 0,70 mm, kalandiranog sloja PVC-a, i sloja plute koja pruža zvučna svojstva s izolacijom od udarnog zvuka od 15dB, i bukom u hodu <65 dB poda. Ukupna debljina pod 4,6mm. Proizvod sadrži Protectsol, što olakšava održavanje i uklanja potrebu za početnim lakovima. Dezen podne obloge "Urban Street Light", dimenzije 60x60cm, proizvođača "GERFLOR" ili ekvivalentno. Obračun po m² poda.	87,00 m2
17	Nabavka i postavljanje ugaonih lajsni nakon ugradnje LVT obloge poda. Lajsne su "STIQ" ili ekvivalentno, napravljene od polistirena, boja RAL 7047 (Light grey), dimenzija lajsne visina 60mm, debljina 10mm. Obračun po m dužnom.	Nabavka i postavljanje ugaonih lajsni nakon ugradnje LVT obloge poda. Lajsne su "STIQ" ili ekvivalentno, napravljene od polistirena, boja RAL 7047 (Light grey), dimenzija lajsne visina 60mm, debljina 10mm. Obračun po m dužnom.	100,00 m

18	Bojenje unutrašnjih vertikalnih površina zidova MAXIPOL bojom za unutrašenje zidove ili ekvivalento, sa prethodnim gletovanjem MAXIMA GLETOLIN gletmasom ili ekvivalentno, dok se ne dobije potpuno ravna površina.	Bojenje unutrašnjih vertikalnih površina zidova MAXIPOL bojom za unutrašenje zidove ili ekvivalento, sa prethodnim gletovanjem MAXIMA GLETOLIN gletmasom ili ekvivalentno, dok se ne dobije potpuno ravna površina. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Boja RAL 9016 (PURE WHITE). Cijena obuhvata sav rad i materijal kao i potrebnu skelu. Obračun po m ² izgletovane i obojene površine.	350,00 m2
19	Demontaža prozora	Demontaža postojećih prozora, odnosno kompletne staklene stijene dimenzija 5,40 × 1,70 m, uključujući demontažu svih pripadajućih elemenata, okvira, krila, stakala, okova, pričvrsnih elemenata i završnih spojeva sa okolnim konstrukcijama. Demontažu izvesti pažljivo i stručno, uz prethodno obezbjeđenje i zaštitu prostora. Demontirane elemente spustiti, iznijeti iz objekta, utovariti u transportno vozilo i odvesti na deponiju. U cijenu uključiti sav rad, alat, pomoćna sredstva, transport i zbrinjavanje otpada. Dimenzije: cc 5,40 × 1,70 m Obračun: po komadu kompletno demontirane staklene stijene.	1,00 kom.

20	Nabavka i ugradnja prozorske/staklene stijene od aluminijumskih profila sa termoprekidom, dimenzija cc 5,40 × 1,70 m	Nabavka, transport i ugradnja nove prozorske/staklene stijene od aluminijumskih profila sa termoprekidom, dimenzija 5,40 × 1,70 m, u boji RAL 8017. Pozicijom obuhvatiti kompletan materijal, transport, unos, montažu i ugradnju, uključujući aluminijumske profile sa termoprekidom, odgovarajuće okove, pričvrtni materijal, zaptivne i završne elemente, kao i sve radove potrebne za pravilno funkcionisanje i završnu obradu. Ostakljenje izvesti pjeskarenim termoizolacionim staklom, odgovarajuće debljine i strukture u skladu sa zahtjevima proizvođača aluminijumskog sistema i važećim tehničkim propisima. Predvidjeti odgovarajuću prozorsku solbanku od aluminijumskog lima, u boji RAL 8017, sa potrebnim padom i okapnicom radi pravilnog odvođenja atmosferske vode. Spojeve između aluminijumske konstrukcije i građevinskog otvora potrebno je pravilno zaptiti i obraditi, uz obezbjeđenje vodonepropusnosti i vazdušne zaptivenosti. Izvođač je dužan da sve dimenzije i stanje postojećih otvora provjeri na licu mjesta prije izrade i naručivanja elemenata. Ugradnju izvršiti prema pravilima struke i uputstvima proizvođača odabranog aluminijumskog sistema. U cijenu uključiti sav potreban materijal, rad, alat, transport, pomoćna sredstva, montažu, završnu obradu i odvoz ambalažnog otpada. Dimenzija otvora: cc 5,40 × 1,70 m Obračun: po komadu.	1,00 kom.
----	--	--	-----------

21	Obrada špaletni oko montirane bravarije u objektu.	Obrada špaletni oko montirane bravarije u objektu. Pozicija uključuje obradu oko unutrašnje bravarije gipsanim tablama ili malterom, sa ugradnjom ugaonih aluminijskih lajsni. Gletovanje špaletni i priprema za završnu obradu. Obračun po m' obrađene špaletne.paletni oko bravarije.	14,50 m
22	Nabavka i izrada spušenog plafona od presovanih laminiranih ploča na ARMSTRONF (AMF) metalnoj konstrukciji.	Nabavka i izrada spušenog plafona od presovanih laminiranih ploča na ARMSTRONF (AMF) metalnoj konstrukciji. Dimenzije ploča 600 x 600 x 17 mm, model PERLA (bijela boja). Tip kačenja BOARD (2801 M). U cijenu je uračunata i radna skela. Obračun po m ² .	87,00 m ²
23	Demontaža i ponovna ugradnja javljača požara prilikom demontaže plafona.	Demontaža i ponovna ugradnja javljača požara prilikom demontaže plafona. Prilikom izvođenja radova na demontaži postojećeg plafona, izvođač je dužan izvršiti pažljivu demontažu postojećih javljača požara, njihovo privremeno odlaganje i zaštitu od oštećenja, a nakon završetka radova na novom plafonu izvršiti njihovu ponovnu ugradnju na istim pozicijama. Pozicijom je obuhvaćeno odvajanje javljača od plafonske konstrukcije, zaštita javljača i pripadajućih kablova tokom izvođenja radova, ponovno postavljanje i pričvršćivanje javljača na novoj plafonskoj konstrukciji, kao i povezivanje sa postojećom instalacijom sistema za dojavu požara. Nakon ponovne ugradnje potrebno je izvršiti provjeru ispravnosti rada javljača i komunikacije sa postojećim sistemom za dojavu požara. Radove izvesti stručno, uz posebnu pažnju da ne dođe do oštećenja javljača, instalacija i ostalih elemenata sistema za dojavu požara. Obračun:po komadu kompletno demontiranog i ponovo ugrađenog javljača požara.	8,00 kom.

24	Nabavka i isporuka kancelarijskih radnih stolica. Model "ASPERUP" ili ekvivalent.	Nabavka i isporuka kancelarijskih radnih stolica. Model "ASPERUP" ili ekvivalent. Tkanina i mreža, baza od metala. Sa podrškom za lumbalni dio leđa, naslonima za ruke koji se podižu, podesivom visinom i kliznim nagibnim mehanizmom. Š59xV95-106xDub61cm, nosivost do 110kg, proizvođača JYSK ili ekvivalentno. Obračun po komadu.	3,00 kom.
25	Čišćenje kompletnog prostora. Obračun paušalno.	Čišćenje kompletnog prostora. Obračun paušalno.	1,00 paušal
26	Demontaža postojećeg parapetnog razvoda na zidovima prostorije Montaže.	Demontaža postojećeg parapetnog razvoda na zidovima prostorije Montaže. Pozicija obuhvata kompletnu demontažu parapetnog razvoda koji se nalaze obimom prostorije. Cijenom obuhvaćeno rezanje i demontaža sa zidova, utovar u džakove za šut, transport sa četvrtog sprata na prizemlja, utovar i odvoz sa gradilišta na lokalnu gradsku deponiju. Parapetni kanali su postavljeni na dva nivoa. Obračun po m	52,00 m
27	Prilikom ugradnje novog parapetnog razvoda postojeće kablove je neophodno sačuvati, tehnički pregledati i ponovo položiti u novi razvod uz obezbjeđivanje pravilnog rasporeda i funkcionalnosti. Obračun paušalno čuvanja i ponovnog polaganja kablova.	Prilikom ugradnje novog parapetnog razvoda postojeće kablove je neophodno sačuvati, tehnički pregledati i ponovo položiti u novi razvod uz obezbjeđivanje pravilnog rasporeda i funkcionalnosti. Obračun paušalno čuvanja i ponovnog polaganja kablova.	1,00 paušal
28	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: parapetni razvod, dimenzija 80x50x2000.	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: parapetni razvod, dimenzija 80x50x2000. Obračun po kom.	17,00 kom.
29	Nabavka isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: poklopca parapetnog razvoda. Obračun po kom	Nabavka isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: poklopca parapetnog razvoda. Obračun po kom	17,00 kom.
30	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: krajnje kape za parapetni razvod. Obračun po kom.	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: krajnje kape za parapetni razvod. Obračun po kom.	10,00 kom.

31	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: unutrašnjeg ugla 90° za parapetni. Obračun po kom.	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: unutrašnjeg ugla 90° za parapetni. Obračun po kom.	3,00 kom.
32	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: spoljašnji ugla 90° za parapetni. Obračun po kom.	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: spoljašnji ugla 90° za parapetni. Obračun po kom	3,00 kom.
33	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: nosač i okvir modula 8.	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: nosač i okvir modula 8. Obračun po kom.	12,00 kom.
34	Nosač i okvir modula	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: nosač i okvir modula 4M. Obračun po kom.	12,00 kom.
35	Šuko priključnica	Nabavka, isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: Šuko priključnica 230V, 2P+E, 16A, 2M. Obračun po kom	48,00 kom.
36	Priključnica RJ 45	Isporuka i ugradnja elemenata parapetnog razvoda i to: Priključnica RJ 45. Obračun po kom.	48,00 kom.
37	Demontaza galanterije	Demontaža postojeće opreme: galanterije, svjetiljki i kablova koje su oštećenje i dotrajale. Postojeće kablove koje nije moguće ukloniti potrebno je izolovati na oba kraja.	5,00 komplet
38	Automatski osigurač	Isporuka i ugradnja jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 16 A, prekidne moći 6kA, u najbližem postojećem spratnom ormaru.	2,00 kom.
39	Automatski osigurač	Isporuka i ugradnja jednopolni zaštitni prekidač (1P), C, za 230V, 50Hz, 10 A, prekidne moći 6kA, u najbližem postojećem spratnom ormaru.	1,00 kom.
40	Instalacioni provodnik 3x2,5 mm2	Isporuka i izvođenje priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH 3x2.5mm2, za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica i izvoda položenim djelimično u cijevima Ø 20 mm, a djelimično iznad spuštenog plafona. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 25m.	2,00 kom.

41	Štemanje za prolaz novih kablova. Računato po m.	Štemanje za prolaz novih kablova. Računato po m.	15,00 m.
42	Instalacioni provodnik 3x1,5mm ² .	Isporuka materijala i izvođenje instalacije osvetljenja svih strujnih krugova rasvjete. Kablovi se polazu djelimično kroz cijevi (Ø 14 mm), a djelimično iznad spuštenog plafona. Instalaciju izvesti kablom N2XH 3x1.5mm ² . Prosječna dužina po sijaličnom mjestu je 14 m.	2,00 m
43	Prekidači	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora tipa u bijeloj boji: - ugradna dozna 2M - 1 kom - nosač dekroativnog okvira 1M - 1 kom - dekorativni okvir 1M - 1 kom - jednopolni prekidač 1M, 10A - 1 kom	2,00 komplet
44	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora.	Isporuka i montaža modularnog instalacionog pribora: - ugradna dozna 2M - 1 kom - nosač dekorativnog okvira 2M - 1 kom - dekorativni okvir 2M - 1 kom - šuko priključnica 2P+E, 16 A - 1 kom	2,00 komplet
45	Halogen free kablova cat. 6	Nabavka, isporuka i polaganje FTP LSZH halogen free kablova cat. 6 FRNC testiran do 400MHz, sertifikati DELTA & 3P - 'Wall', 4 parice, pun presjek, krstasti element između parica, FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim), DELTA / EU sertifikovan; ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS. Kablovi se polažu u odgovarajućim instalacionim halogen free cijevima dijelom, dijelom iznad spuštenog plafona. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a plaća se po dužnom metru položenog kabla. Ukupno za materijal i rad.	110,00 m

46	Instalaciona oprema	Nabavka, isporuka i ugradnja instalacione opreme slabe struje u postojećem RACK ormaru za nadogradnju dva radna mjesta.	1,00 paušal
47	Isporuka i montaža ugradnog LED panela, dimenzija 60x60cm.	Isporuka i montaža ugradnog LED panela, dimenzija 60x60cm, snage maksimalno 36W, temperature boje 4.000K, ugao isijavanja minimum 100°, minimum 4.300 lm, minimalni životni vijek 100.000 časova rada pri L70/B50 25°C, UGR faktor ne smije biti veći od 19. LED panel treba da posjeduje ENEC sertifikat, i isti treba priložiti uz ponudu. Garantni rok proizvođača min. 5 godina. Sličan tipu PL PFM 600 36 W 4000 K Ledvance.	20,00 kom.
48	Nabavka i montaža spoljašnje jedinice VRF sistema.	Nabavka i montaža spoljašnje jedinice VRF sistema. Jedinica je u EKO Heat Pump varijanti u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom za montažu Proizvođač: "SAMSUNG" ili ekvivalent. Tip: AM040BXMDEH/EU Nominalni rashladni kapacitet: 12.1 kW Nominalni grejni kapacitet: 12.1 kW Rashladni fluid: R410A Dimenzije: 940x998x330 Nivo zvučnog pritiska: 54 dB(A) Težina: 79 kg El.priključak: 1,2,220-240,50Hz.	1,00 kom.
49	Nabavka i montaža unutrašnjih kasetnih plafonskih wind free jedinica.	Nabavka i montaža unutrašnjih kasetnih plafonskih wind free jedinica, VRF sistema, u kompletu sa maskirnim panelom i Nominalni rashladni kapacitet: 3.6 kW Nominalni grejni kapacitet: 4.0 kW Panel: PC1NWFMAN Dimenzije: 970.00x135.00x410.00 mm Priključci freona : 6.35 / 12.70 El.priključak: 220 V El.priključak (V/Hz/f): 220÷240/50/1.	5,00 kom.
50	Nabavka i montaža zidnog touch-screen kontrolera za regulaciju temperature u prostoriji.	Nabavka i montaža zidnog touch-screen kontrolera za regulaciju temperature u prostoriji Proizvođač: "SAMSUNG" ili ekvivalent. Tip: MWR-SH11N.	5,00 kom.

51	Nabavka i montaža termoizolovanih bakarnih Y račvi za distribuciju freona.	Nabavka i montaža termoizolovanih bakarnih Y račvi za distribuciju freona izrađenih prema EN 12735 SAMSUNG ili ekvivalent. Tip: MXJ-YA1509M.	1,00 kom.
52	Nabavka, isporuka i ugradnja predizolovanih bakarnih mekih cijevi za tečnu i gasnu fazu.	Nabavka, isporuka i ugradnja predizolovanih bakarnih mekih cijevi za tečnu i gasnu fazu. Bakarne cijevi su izolovane izvučenom polietenskom pjenom visokog kvaliteta (PDF) u zatvorenim mikročelijama. Izolacija je sa spoljašnje strane pokrivena sa tri različita zaštitna polietenska sloja. U skladu sa EN 12735-1 za instalacije klimatizacije. Proizvođač HALCOR ili ekvivalent, tip: Talos Ecutherm TM, sledećih dimenzija: sledećih dimenzija: A) 6,35 mm - 80 m B) 9,52 mm - 80 m C) 12,7 mm - 30 m D) 15,9 mm - 25 m	215,00 m
53	Pomoćni materijal za povezivanje i montažu bakarnih cjevovoda (tiple, vijci, perforirana traka, alu traka, elektro vezice, gas, žica za lem i sl.).	Pomoćni materijal za povezivanje i montažu bakarnih cjevovoda (tiple, vijci, perforirana traka, alu traka, elektro vezice, gas, žica za lem i sl.). Uzima se 40% od ukupne cijene bakarnih cjevovoda. Plaća se 40% od prethodne pozicije.	0,40 %
54	Nabavka, isporuka i ugradnja cijevi od polipropilena (PPR) za odvod kondenzata iz unutrašnjih jedinica, PN16, proizvođača EMIRPLAST ili ekvivalent.	Nabavka, isporuka i ugradnja cijevi od polipropilena (PPR) za odvod kondenzata iz unutrašnjih jedinica, PN16, proizvođača EMIRPLAST ili ekvivalent. Cjevovod se vodi do priključka na vertikalama za kondenz ili do VIK sifona. PPR cijevi sledećih prečnika: A) PPR Ø25.	90,00 m
55	Fazonski komadi i potrošni materijal za povezivanje PPR cijevi.	Fazonski komadi i potrošni materijal za povezivanje PPR cijevi. Uzima se 40% od ukupne cijene PPR cjevovoda. Plaća se 40% od prethodne pozicije.	0,40 %

56	Nabavka, isporuka i ugradnja PPY kabla za međuvezu unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Provodnik izolovan PVC masom.	Nabavka, isporuka i ugradnja PPY kabla za međuvezu unutrašnjih i spoljašnjih jedinica. Provodnik izolovan PVC masom. Međuprostori ispunjeni nevulkaniziranom gumom. Plašt od bešavne PVC mase. Predvidjeti zaštitno PVC rebrasto crijevo. A) PPY kabl 3x1,5mm ² - 90 m B) LYCY kabl 2x1,0mm ² - 40 m C) PVC buržir 20/14 - 40 m	170,00 m.
57	Radovi na šlicovanju zidova u cilju polaganja cjevovoda.	Radovi na šlicovanju zidova u cilju polaganja cjevovoda.	1,00 paušal
58	Radovi na probijanju otvora u AB zidovima i pločama radi prolaska cjevovoda.	Radovi na probijanju otvora u AB zidovima i pločama radi prolaska cjevovoda.	1,00 paušal
59	Troškovi angažovanja dizalice, skele, kрана i sl., ukoliko je neophodno za montažu spoljašnje jedinice.	Troškovi angažovanja dizalice, skele, kрана i sl., ukoliko je neophodno za montažu spoljašnje jedinice.	1,00 paušal
60	Nabavka i isporuka dodatnog freona R410A.	Nabavka i isporuka dodatnog freona R410A. Fabrički pripremljena količina u spoljašnjoj jedinici se dopunjuje dodatnim freonom shodno podacima proizvođača opreme, a prema dužini bakarnog razvoda za svaku unutrašnju jedinicu.	1,00 kg.
61	Vakumiranje, dopuna freona, programiranje, puštanje u rad sistema i podešavanje parametara rada. Naplaćuje se po sistemu.	Vakumiranje, dopuna freona, programiranje, puštanje u rad sistema i podešavanje parametara rada. Naplaćuje se po sistemu.	1,00 paušal
62	Nabavka, isporuka i ugradnja nosača spoljašnjih jedinica sistema, pocinkovani, rasklopivi, u kompletu sa ovjesnim materijalom.	Nabavka, isporuka i ugradnja nosača spoljašnjih jedinica sistema, pocinkovani, rasklopivi, u kompletu sa ovjesnim materijalom.	1,00 set

63	Sav unutrašnji transport alata i potrošnog materijala, mjernih i regulacionih instrumenata, transport opreme do gradilišta i uskladištenje iste, uvođenje monterskih grupa u posao, obilježavanje instalacije, prikupljanje preostalog materijala i raščišćavanje gradilišta.	Sav unutrašnji transport alata i potrošnog materijala, mjernih i regulacionih instrumenata, transport opreme do gradilišta i uskladištenje iste, uvođenje monterskih grupa u posao, obilježavanje instalacije, prikupljanje preostalog materijala i raščišćavanje gradilišta.	1,00 paušal
64	Izrada principijelnih šema i uputstava za rad.	Izrada principijelnih šema i uputstava za rad.	1,00 paušal
65	Svi manji zidarski radovi potrebni za obradu i zatvaranje otvora u zidovima, međuspratnim konstrukcijama i tavanici koji su vezani za montažu opreme.	Svi manji zidarski radovi potrebni za obradu i zatvaranje otvora u zidovima, međuspratnim konstrukcijama i tavanici koji su vezani za montažu opreme.	1,00 paušal
66	Razvrstavanje postojećih kablova za instalacije slabe i jake struje u plafonu.	Razvrstavanje postojećih kablova za instalacije slabe i jake struje u plafonu Montaže na četvrtom spratu. Fiksiranje kablova na potrebnu visinu, i ispitivanje njihove funkcionalnosti.	1,00 paušal

67	Izrada, isporuka i ugradnja kancelarijskih vrata.	Izrada, isporuka i ugradnja kancelarijskih vrata. Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja kancelarijskih jednokrlnih vrata, dimenzija zidarskog otvora cca 207 × 92 cm, u antracit boji RAL 7016. Sistem ugradnje P100 ili ekvivalent, proizvođača Alumil ili ekvivalent. Štok vrata je sa obostranom maskom – dek lajsnom. Ispuna vrata je od duplog stakla Pamplex 4.1.4, pjeskarenog, sa zahtijevanom zvučnom izolacijom od najmanje 40 dB. Ugradnja se vrši čeličnim ankerima i PUR pjenom, uz završnu obradu spojeva. Vrata moraju biti snabdjevena odgovarajućim kvakama, okovima i bravom sa tri ključa. Precizne dimenzije zidarskog otvora i stvarne mjere za izradu vrata izvođač je dužan uzeti na licu mjesta, prije početka izrade i naručivanja elemenata. Izvođač je odgovoran za provjeru svih dimenzija, uslova ugradnje i usklađenost izrađenih elemenata sa stvarnim stanjem na objektu. U cijenu uračunati sav potreban materijal, rad, transport, unos, montažu, pričvrsni i pomoćni materijal, završnu obradu, kao i čišćenje prostora nakon završetka radova i odvoz nastalog otpada. Napomena: Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti tehnički list proizvođača profila, kojim se potvrđuju zahtijevane karakteristike ponuđenog sistema. Obračun: po komadu.	2,00 kom
----	---	--	----------